

納入仕様書/完成図

単位:mm

品 番	接続できる サンパイプ		d	D	L	止めねじ 本数(本)	重量 (g/個)	
L E 2 C 2 0		2 0	20.2	24.1	4 3	2	4 8	
L E 2 C 2 5		2 5	25.2	29.1	5 3	2	7 0	
L E 2 C 3 2	LE	3 2	3 2 . 2	36.1	6 3	4	1 1 0	
L E 2 C 4 0	LN	4 0	40.2	44.1	6 8	4	1 4 0	
L E 2 C 5 0		5 0	50.2	5 4 . 1	8 8	4	2 1 0	
L E 2 C 6 3		6 3	63.2	68.3	1 0 4	4	3 8 2	


LE2Cは在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。 代替品はLE3Cとなります。





- └─ ねじなしサンパイプ用の附属品 小ねじ止め式
- 1.用途 ・カップリング
- 2 . 特性
- ・非防水

 - ・RoHS対応
- 3. 本製品には、石綿を使用しておりません。



2	六角ボルト(くぼみ先)			2 (4	SUS	X M 7	M 5								
1	本体	本体		1	SUS	S U S 3 0 4									
Νo.	部	밂	名		個数	材	質		処	理	•	į	商	要	
☆☆三桂製作所				ステンレス製 サンパイプの附属品			Ξ 1	角法	承	訒	福	*			
			品	名	ねじなしサンパイプ接続用				ijΙ	回数	審	查	石	Ħ	
					小ねし.	小ねじ止め式カップリング 非防水仕様				5	設	計	石	Ħ	
日付	2024.	1 0	. 2 2	型	式	L E 2 C			図	番	4 S L S 2 0 1 1				